



Composição Auxiliar	80303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,19	30,19
			MO sem LS	12,14	LS =>	12,87	MO com LS => 25,01
				Valor do BDI =>	14,89		Valor com BDI => 90,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	172,99	172,99
Composição Auxiliar	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	46,84	46,84
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	5,57	5,57
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	40,15	40,15
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	50,24	50,24
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,19	30,19
			MO sem LS	12,14	LS =>	12,87	MO com LS => 25,01
				Valor do BDI =>	33,94		Valor com BDI => 206,93

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	40,15	40,15
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000533	753.327,28	40,15
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	7,87		Valor com BDI => 48,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	5,57	5,57
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000074	753.327,28	5,57
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,09		Valor com BDI => 6,66

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	50,24	50,24
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000087	753.327,28	50,24
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	9,85		Valor com BDI => 60,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_ 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	46,84	46,84
Insumo	00024221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,6700000	4,39	46,84
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	9,19		Valor com BDI => 56,03

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8085 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_ 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	57,75	57,75
Composição Auxiliar	80210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO, AF_ 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	24,20	24,20
Composição	80211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS, AF_ 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	3,36	3,36
Composição	80212 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCAO, AF_ 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	30,19	30,19
Composição	80303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,19	30,19
			MO sem LS	12,14	LS =>	12,87	MO com LS => 25,01
				Valor do BDI =>	11,33		Valor com BDI => 69,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5694 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_ 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	129,95	129,95
Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCAO, AF_ 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	30,28	30,28
Composição	53708 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_ 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	41,92	41,92

[Handwritten signatures and initials]
001615



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA - 03/07/2023 21:26:02
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 235cb079-8018-463a-a1a9-52a2c183bb0

Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - DEPRECIACAO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	24,20	24,20
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - JUROS, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	3,36	3,36
Composição Auxiliar	89303 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - JUROS, AF. 06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,19	30,19
					MO sem LS	12,14	12,87
					Valor do BDI		25,01
					Valor do BDI	25,49	155,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - DEPRECIACAO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	24,20	24,20
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,88 M	Equipamento	UN	0,0000533	454,087,80	24,20
					MO sem LS	0,00	0,00
					Valor do BDI	4,74	28,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - DEPRECIACAO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	3,36	3,36
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,88 M	Equipamento	UN	0,0000074	454,087,80	3,36
					MO sem LS	0,00	0,00
					Valor do BDI	0,85	4,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - DEPRECIACAO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	30,28	30,28
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,88 M	Equipamento	UN	0,0000067	454,087,80	30,28
					MO sem LS	0,00	0,00
					Valor do BDI	5,94	36,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	53786 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - DEPRECIACAO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	41,92	41,92
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Materiais	L	9,5500000	4,39	41,92
					MO sem LS	0,00	0,00
					Valor do BDI	8,22	50,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Auxiliar	2624 CRSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meca-Fios e Grades	m	1,0000000	14,19	14,19
Auxiliar	126 CRSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0116000	420,98	4,83
Composição	1903 CRSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1-2) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pacotes areia d. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Correlação mecânica e transporte	Argamassa	m³	0,0019000	403,90	0,40
Composição	10549 CRSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	0,3600000	2,72	0,97
Composição	10550 CRSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	H	0,1800000	2,52	0,47
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	19,69	3,54
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3600000	11,82	4,18
					MO sem LS	4,33	8,52
					Valor do BDI	2,78	16,97

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	29,56	29,56
Composição	91698 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição	91699 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,59	20,59
					MO sem LS	11,85	12,56
					Valor do BDI	5,81	35,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	30,87	30,87
Composição	91698 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição	91699 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,97	0,97
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,56	20,56
					MO sem LS	11,85	12,56
					Valor do BDI		24,41

2 001616



		Valor do BDI =>	6,01	Valor com BDI =>	36,86			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91653 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Materiais	UN	0,0000720	988,92	0,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91653 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Materiais	UN	0,0000075	988,92	0,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91650 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Materiais	UN	0,0000050	988,92	0,04	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91651 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	Materiais	KWH	1,3600000	0,72	0,57	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	17,73	17,73	
Composição Auxiliar	90378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,99	2,99	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,62	11,62	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,92	0,92	
			MO sem LS =>	5,73	LS =>	6,08	MO com LS =>	11,81
			Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	21,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	92335 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	RNH - INSTALAÇÕES	M	1,0000000	99,55	99,55	
Composição Auxiliar	86287 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,2683000	25,54	6,77	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2153000	18,00	4,77	
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	Materiais	M	1,0391000	64,70	66,01	
			MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,41	MO com LS =>	6,58
			Valor do BDI =>	19,53			Valor com BDI =>	119,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,34	0,34	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90599 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	1,01	1,01	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,34	0,34	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04	
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,26	0,26	
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,37	0,37	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Handwritten signatures and the number 001617.



72



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA - 03/07/2023 21:26:02
Acesse em: <https://e.licm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 235cb079-8018-463a-a1a9-52aa2c183b0

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE Equipamento	H	1,0000000	0,34	0,34	
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001290	2.684,90	0,34	
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,40
Composição	90563 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURIS, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151	2.684,90	0,04	
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,04
Composição	90564 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE Equipamento	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	2.684,90	0,26	
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E MATERIAL	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00002700 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Máquina e Material	KWH	0,5200000	0,72	0,37	
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,44

Total sem BDI 188.302,89
Total do BDI 36.910,24
Total Geral 225.213,13

ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 40.500.706/0001-37
Avenida 02 de Julho, nº 698
Centro, Baixa Grande-BA

B

2

001618

10



ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 40.500.706/0001-37




Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA - 03/07/2023 21:26:02
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 235cb079-8018-463a-a1a9-52aa2c183bb0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU - ESTADO DA BAHIA
ATT: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.1	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%		
		3.894,41	3.894,41		
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		170.445,06	68.178,02	51.133,52	51.133,52
1.3	COBERTURA DO CANAL	100,00%			100,00%
		37.156,03			37.156,03
1.4	DRENAGEM	100,00%	100,00%		
		10.300,36	10.300,36		
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%			100,00%
		3.417,07			3.417,07
Porcentagem			36,58%	22,7%	40,72%
Custo			82.372,79	51.133,52	91.706,62
Porcentagem Acumulado			36,58%	59,28%	100,0%
Custo Acumulado			82.372,79	133.506,31	225.212,93


ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 40.500.706/0001-37
Avenida 02 de Julho, nº 698
Centro, Baixa Grande -BA





BAIXA GRANDE-BA, 26 DE JULHO DE 2022

6

2

001619

111



ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 40.500.706/0001-37

34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU - ESTADO DA BAHIA
ATT: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022

Estado:		BAHIA	A PARTIR DE OUT/2021	
		Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO		
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	
Grupo A				
A1	INSS	20,00%	20,00%	
A2	SESI			
A3	SENAI			
A4	INCRA			
A5	SEBRAE			
A6	Salário Educação			
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	Total	31,00%	31,00%	
Grupo B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não Incide	
B2	Feriados	3,96%	Não Incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	
B7	Dias de Chuva	2,04%	Não Incide	
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	10,34%	7,85%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	
B	Total	47,07%	17,56%	
Grupo C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	3,41%	2,59%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,36%	2,55%	
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	
C	Total	12,80%	9,72%	
		Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO		
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	
Grupo D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,59%	5,44%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do	0,48%	0,36%	
D	Total	15,07%	5,81%	
Total (A+B+C+D)		105,94%	64,09%	

ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 40.500.706/0001-37
Avenida 02 de Julho, nº 698
Centro, Baixa Grande -BA

BAIXA GRANDE-BA, 26 DE JULHO DE 2022

001620



35

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA - 03/07/2023 21:26:02
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 235cb079-8018-463a-a1a9-52aa2c183bb0

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Proponente: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA

Empreendimento: Contratação de empresa especializada no ramo engenharia para a execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA NEIDE SAMPAIO (BAIRRO SANTANA) no Município de Ipiá/Bahia.

Tipo de Obra: Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana)

Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: 60%

Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) NÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO - %
	(1º Quartil)	MÉDIA	(3º Quartil)	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	4,67
Seguros e Garantias (*)	0,32	0,40	0,74	0,74
Riscos	0,50	0,56	0,97	0,97
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,21
Lucro	6,64	7,30	8,69	8,69
COFINS	0,80	2,00	3,00	0,80
PIS	0,17	0,17	0,65	0,17
ISS (**)	2,00	3,50	5,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO				
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO	19,60	20,97	24,23	19,62

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei nº13.161/2015

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 2%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 40.500.706/0001-37

001621

113



FOLHA DE INFORMAÇÃO DOTAÇÃO

73
114




INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA

Folha de Informação
 Dotação Orçamentária
 Aditivo de Prazo

Atendendo ao requisitado no Processo Administrativo nº 042/2023, com o objetivo de ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 150/2022, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA RUA NEIDE SAMPAIO BAIRRO SANTANA, NA CIDADE DE IPIAÚ, confirmamos a disponibilidade de dotação orçamentária para o exercício de 2023, permanecendo as mesmas indicadas no contrato (e/ou aditivos/apostilamentos)

ipiaú(Ba), segunda-feira, 8 de maio de 2023


Sérgio Brito de Sousa
Contabilidade
Prefeitura Municipal


74
115



MINUTA DO TERMO ADITIVO



2.º TERMO DE ADITIVO
CONTRATO n.º 150/2022
TP0017/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA NEIDE SAMPAIO (BAIRRO SANTANA), NO MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BAHIA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IPIAÚ E, DE OUTRO, A EMPRESA ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA QUE INDICA.

O MUNICÍPIO DE IPIAÚ-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ: 13.701.651/0001-50, com sede nesta cidade na Rua Ângelo Jaqueira, nº 01, Centro, Ipiáú/Bahia, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, por sua titular, Sr.ª **Andréa Rebouças Carôzo Suzart**, Secretária Municipal de Infraestrutura, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 40.500.706/0001-37, situada na Avenida 2 de Julho, 698, Centro, CEP: 44.620-000, Baixa Grande/Bahia, por seu representante legal, já devidamente qualificados e abaixo firmados, resolvem celebrar o presente aditivo ao contrato n.º 150/2022, conforme justificativas e documentos que instruem o processo administrativo de n.º 042/2023, de 25/04/2023, nos termos das cláusulas a seguir dispostas.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência pactuado por mais 90 (noventa) dias, passando o presente contrato a vigor do dia 29/05/2023 até o dia 28/08/2023, permanecendo em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato, ora aditado, no que não conflitarem com o presente instrumento.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente termo aditivo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

Ipiáú-Bahia, 28 de maio de 2023.

ANDRÉA REBOUÇAS CARÔZO SUZART
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA - 03/07/2023 21:26:02
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 235cb079-8018-463a-a1a9-52aa2c183bb0

OZIANE ALVES BARBOSA RIOS
Pela ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1º _____ CPF: _____

2º _____ CPF: _____

Procuradoria Jurídica
Parecer Jurídico:

Emitimos parecer favorável ao presente Termo Aditivo, por estar conforme as disposições contidas na legislação pertinente, notadamente no quanto previsto na Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ipiáú-Bahia, 28 de maio de 2023.

Isabelle Velúcia Dias de Araújo
Procuradora Geral do Município



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 150/2022
TP0017/2022.

SEGUNDO TERMO ADITIVO.

CONTRATO n. 150/2022 – Contrato para execução de serviço para pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial na rua Neide Sampaio (Bairro Santana), no Município de Ipiáú/Bahia.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipiáú.

CONTRATADA: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 40.500.706/0001-37)

OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência pactuado por mais 90 (noventa) dias, passando o presente contrato a vigor do dia 29/05/2023 até o dia 28/08/2023, mantidas as demais cláusulas naquilo que não conflitam com o aditivo em questão.

DATA DA ASSINATURA: 28/05/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 13.701.651/0001-50
SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
Rua Ângelo Jaqueira, nº 01 – Centro – CEP: 45.570-000, Ipiaú/BA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 21:26:02
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 235cb079-8018-463a-a1a9-52aa2c183bb0

Folha de Informações

Controle Interno Municipal

Sr. Rondinelle Pereira Santos Ribeiro

Assunto: Solicitação de Manifestação.

O SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, encaminhar o Processo Administrativo nº 042/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para vossa apreciação e emissão de manifestação. O referido processo diz respeito ao aditivo de prazo do contrato nº 150/2022.

Ipiaú/Ba, 09 de maio de 2023.

Com apreço,

Carine Andrade Silva
Carine Andrade Silva

Matrícula nº 6992
Setor de Gestão de Contratos



MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO



ATC: ASSESSORI/A TÉCNICA DA COPEL

ORIGEM: GESTOR DE CONTRATO

CHECKLIST CONTROLE INTERNO Nº 183/2023

EMENTA: "Análise do PA nº 042/2023 – Secretaria Municipal de Infraestrutura de 2º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 150/2022 da empresa ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 40.500.706/0001-37, de "[...]SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA NEIDE SAMPAIO (BAIRRO SANTANA), NO MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA."

Atendendo à solicitação do Gestor de Contratos, a Controladoria manifesta sua análise sobre os Processos Administrativos: PA nº 042/2023 – referente a 2º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 150/2022 da empresa ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 40.500.706/0001-37, Objeto: [...]SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA NEIDE SAMPAIO (BAIRRO SANTANA), NO MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA." da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Ipiáú/BA".

A matéria é apreciada pela Controladoria Municipal, tomando como base as especificações do Processo Administrativo nº 042/2023, supra informado, a Lei de Licitações 8.666/93, o Manual de Licitações e Contratos do TCU, e Acordão, Resoluções e Instruções Normativas dos órgãos de Controle Externo.

As disposições deste Checklist versam sobre o princípio da legalidade, razoabilidade, eficiência, e impessoalidade além de observações quanto o formalismo processual.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

I – FATOS

A Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitou a anuência para a realização do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2022 Objeto: [...]SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA NEIDE SAMPAIO (BAIRRO SANTANA), NO MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA." da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Ipiáú/BA, por um período de 03 (três) meses, de 29/05/2023 até 28/08/2023.

II – DA FINALIDADE E JUSTIFICATIVA

A Secretaria justificou o TERMO ADITIVO AO CONTRATO respectivo, cujo objeto é a "[...]SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM

11
22



SUPERFICIAL, NA RUA NEIDE SAMPAIO (BAIRRO SANTANA), NO MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA”, para a continuidade das atividades laborais da Secretaria de infraestrutura do Município.

Conforme JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO SETOR DE ENGENHARIA, E DECLARAÇÃO, anexos a este processo, do fiscal de Obras e Contratos, Sr. RAILAN DE SOUZA DIAS, este, solicita o aditamento do referido contrato, alegando que a não execução, no prazo apazado, foi devido aos motivos expressos na presente Declaração, após a empresa ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 40.500.706/0001-37 alegar tais motivos, que foram acatados por esta Administração.

Constam também no Processo a JUSTIFICATIVA, O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E TERMO DE CONVÊNIO.

III – INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

Número do Contrato: 150/2022

Competência: 202208

Tipo de Contrato: Serviço de Engenharia

CPF/CNPJ: 40500706000137

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objeto a execução de Serviços de engenharia para a execução de obra de pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial na Rua Neide Sampaio (Bairro Santana) no Município de Ipiáú/Bahia

Valor: R\$ 225.212,93

Licitação: TP0017/2022

Dispensa/Inexibilidade:

Data Assinatura: 29/08/2022

Data Início Execução: 29/08/2022

Data Término Contrato: 28/02/2023

Custo Mão de Obra:

Data Publicação: 01/09/2022

Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

11
123



Exame Prévio Ass. Jurídica: Sim

3.1 TERMOS ADITIVOS

Número	Competência	Objeto	Fundamento	Valor	Data do Aditivo
001	02/2023	Prestação de Serviço de Engenharia	Art. 57, §1º e §2º da Lei nº 8.666/93.	0	28/02/2023

IV – DA PESQUISA DE MERCADO

Observação: Devido tratar-se de serviços de Obras e que estas precisam ser concluídas e entregues à população, tal necessidade e atipicidade descarece de novas propostas, através de cotações no mercado, uma vez que os serviços estão em andamento nesse momento, com o presente ADITIVO, apenas, estamos atualizando a data do Contrato para finalização e conclusão das obras.

V. DA POSSIBILIDADE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Como regra, a licitação e os contratos administrativos têm por objetivo a obtenção da solução contratual economicamente mais vantajosa para a Administração Pública. Desta forma, um dos requisitos para a prorrogação dos contratos administrativos de prestação de serviços de Obras é que traga benefícios para a Administração Pública.

Há que se registrar interesse da Administração Pública Municipal na regularização de cláusulas contratuais que não refletem as obrigações das partes como o acordado, corrigindo a redação de forma a adequá-las, para o seu fiel cumprimento, evitando desgastes e problemas futuros. Tendo como respaldo legal a Lei de licitações e contratos nº 8.666/93, que diz:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Art. 61. Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)





Pelo exposto, esta Controladoria orienta o aditamento do contrato, conforme solicitado pelas Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Ressalte-se que, após a análise e Parecer da Procuradoria Municipal e posterior assinaturas das partes envolvidas, o presente processo deverá ser, obrigatoriamente, enviado à publicação.

VI. OPINO:

Observando os pressupostos, apurou-se que o Processo Administrativo PA nº 042/2023 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, do 2º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 150/2022, da empresa ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 40.500.706/0001-37, Objeto: “[...]SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA NEIDE SAMPAIO (BAIRRO SANTANA), NO MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA”, não possui ressalvas, estando apto à realização do 2º TERMO ADITIVO, devendo atender ao princípio da razoabilidade e da economicidade, bem como, o de interesse da Administração.

Assim opinamos, salvo melhor entendimento da autoridade superior.

Ipiáú, em 16 de maio de 2023.


Rondinelle Pereira Santos Ribeiro
Controlador Municipal
Decreto 5.385/2019


Hipólito Antonio Andrade
Técnico em Controle Interno